

---

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTCJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU "SENIOR +"  
ADRES INWESTYCJI : RAJCZA, UL. GÓRSKA  
INWESTOR : Gmina Rajcza  
ADRES INWESTORA : ul. Górska 1, 34-370 Rajcza  
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartłomiej Żymła  
DATA OPRACOWANIA : poniedziałek, 12 lipiec 2021

---

### **Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- uzgodnienia z inwestorem
- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- dokumentacja projektowa z lipca 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
poniedziałek, 12 lipiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	d.1	KNR 2-02 0410-01 kalk. własna	Rozbiórka płyt OSB, desek i ponowne zabezpieczenie otworów na wyższych kondygnacjach - deskowanie otworów okiennych i drzwiowych 2.5*1.25*9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.125	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.125</b>
2	d.1	kalk. własna	Rozbiórka ocieplenia wewnątrz budynku ( styropian ) (7.83+3.54+5.52+4.20)*4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88.578	
					<b>RAZEM</b>	<b>88.578</b>
3	d.1	KNR 4-04 0509-01	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach 6.0*10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
4	d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbki okapu z blachy nie nadającej się do użytku (0.6+20.0+14.5)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.775	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.775</b>
5	d.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk 6.0*10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
6	d.1	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 6.0*10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
7	d.1	KNR 2-02 0408-06	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 0.12*0.18*10.0*8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.728	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.728</b>
8	d.1	KNR 2-02 0406-02	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 0.15*0.15*8.0	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	 0.180	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
9	d.1	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 0.15*0.2*8.0	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	 0.240	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.240</b>
10	d.1	KNR 2-02 0407-04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 0.15*0.15*0.5*3	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	 0.034	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.034</b>
11	d.1	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej 6.0*10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
12	d.1	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m <sup>2</sup> papą zgrzewalną <uzupełnienie pokrycia>poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
13	d.1	wycena indywidualna	Wykonanie konstrukcji dla zamknięcia ocieplenia od okapu (0.6+20.0+14.5)	mb mb	 35.100	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
14	d.1	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - przegroda stopodachu pomiędzy częścią wykończoną a nie wykończoną gr. 15cm 11.5*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
15	d.1	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropapa gr. 25cm ( do osi C) <powierzchnia dachu od osi A do osi C>212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 212.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>212.000</b>
16	d.1	KNR 0-23 2612-03 analogia	Przymocowanie płyt styropapy mechanicznie do deskowania poz.15*5	szt. szt.	 1060.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1060.000</b>
17	d.1	kalk. własna	Kominek wentylacyjny do pokryć papowych płaskich - dostawa i montaż 4	szt. szt.	 4.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	d.1	kalk. własna	Kominek wentylacyjny do pionu kanalizacji - dostawa i montaż 2	szt szt	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	d.1	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia <obróbka ściany>20.5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.250</b>
20	d.1	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną 212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	212.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>212.000</b>
21	d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm <obróbka okapu>(0.6+20.0+14.5)*0.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.040	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.040</b>
22	d.1	KNR 7-28 0207-14	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych o śr. do 100 mm <wentylacja>3*2	otw. otw.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
23	d.1	KNR 7-28 0207-15	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów instalacyjnych - dodatek za dalsze 50 mm średnicy poz.22	otw. otw.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
24	d.1	KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % 4.0*0.3*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
25	d.1	kalk. własna	Kominek wentylacyjny izolowany fi150 do pokryć płaskich - dostawa i montaż 3	szt szt	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	2.4.6 d.1	KNR 9-09 0405-02 analogia	Obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie dwukrotne REI120 <obudowa wentylacji>0.35*0.35*3.85*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.415	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.415</b>
27	d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
28	d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
29	d.1	kalk. własna	Utylizacja odpadów 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>2</b>		<b>45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
<b>2.1</b>			<b>Ścianki działowe</b>			
30	2.4.6 d.2.1	KNR 9-09 0402-09 analogia	Ściana szkieletowa gr. 15cm w systemie z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną grubości 100 mm, płyta GKF 12,5 mm, REI120 <sala spotkań>(2.52+5.515+2.32*2+3.59+2.50)*3.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	68.305	
					<b>RAZEM</b>	<b>68.305</b>
31	2.4.6 d.2.1	KNR 9-09 0401-03 analogia	Ściana szkieletowa w systemie grubości 12,5cm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną grubości 100 mm, płyta GK 12,5 mm <wiatrołap>(2.62+0.12+3.12)*3.64-(2.0*2.65)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.030	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.030</b>
32	2.4.6 d.2.1	KNR 9-09 0401-03 analogia	Ściana szkieletowa w systemie grubości 12,5cm z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną grubości 100 mm, płyta GK WODA 12,5 mm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<kuchnia>(1.5+0.12+2.81+0.12+2.07+2.4*2)*3.64 -(1.02*2.05*3) <sanitariaty>(3.25*3+0.12+1.51+0.12+1.3+0.12+2.31)*3.64 -(1.02*2.05*3) <pom. porządkowe>(2.23*4.2)*2 -(1.02*2.05*5)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41.569 -6.273 55.437 -6.273 18.732 -10.455	
					<b>RAZEM</b>	<b>92.737</b>
33 d.2.1	2.4.6	KNR 9-09 0408-01 analogia	Osadzenie profili ościeżnicowych metalowych w ścianach szkieletowych systemowych  <drzwi 90>10*0.9*2.0 <drzwi dw1>2.0*2.65	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000 5.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.300</b>
34 d.2.1		KNR 2-02 0609-12	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych frezowanych gr. 15cm pionowe na zaczynie gipsowym (5.15+9.0)*4.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	59.430	
					<b>RAZEM</b>	<b>59.430</b>
<b>2.2</b>			<b>Tynki wewnętrzne ścian</b>			
35 d.2.2	2.4.7	KNR-W 2-02 2010-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym  <wiatrołap>(2.60+3.12)*3.35-(2.0*2.65) <hol>(10.63+2.27)*3.9+(0.3+6.07+2.40+0.12)*3.35-(2.0*1.8) <wc NPS>(2.31+0.12+3.25)*3.9 <wc kobiet>1.42*3.35 <wc mężczyzn>1.64*3.9 <sala spotkań>(0.63+6.07+8.02)*3.35-(2.0*1.8+4.5*1.8) <sala aktywności ruchowej>(3.54+5.76)*3.9 <myjnia, rozdzielnia, catering>(2.4+0.12+6.89)*3.35 <szatnia>(5.56)*3.35 <pom. porządkowe>(1.88+0.12)*3.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.862 76.492 22.152 4.757 6.396 37.612 36.270 31.524 18.626 6.700	
					<b>RAZEM</b>	<b>254.391</b>
36 d.2.2	2.4.7	KNR-W 2-02 2010-07	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na słupach i belkach na podłożu betonowym  <słupy okrągłe>2*3.14*0.23*2.8*2 <słupy>(0.25*4)*3.05*2 <słupy przejście>0.25*3.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.089 6.100 1.525	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.714</b>
37 d.2.2	2.4.7	KNR-W 2-02 2010-06	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ościeżach <okno O4>(1.8+4.5+1.8)*0.2 <okno O5>(1.8+2.0+1.8)*3*0.2 <wejście główne Dz1>(2.65+2.0+2.65)*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.620 3.360 1.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.440</b>
38 d.2.2	2.4.7	KNR-W 2-02 2010-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego grubości 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm  poz.35+poz.36+poz.37	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	276.545	
					<b>RAZEM</b>	<b>276.545</b>
<b>2.3</b>			<b>Podłogi</b>			
39 d.2.3	2.4.4	NNRNKB 202 0618-03 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2  <wiatrołap>8.11 <hol>47.93 <wc NPS>7.51 <wc kobiety>4.23 <wc mężczyźni>4.5 <sala spotkań>56.75 <zmywalnia>3.6 <rozdzielnia>6.74 <catering - dostawa>4.97 <pomieszczenie socjalne>8.28 <sala aktywności ruchowej>32.25 <szatnia>12.39 <pom. porządkowe>4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.110 47.930 7.510 4.230 4.500 56.750 3.600 6.740 4.970 8.280 32.250 12.390 4.200	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>201.460</b>
40 d.2.3	2.4.4	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - układana na sucho poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>201.460</b>
41 d.2.3	2.4.12	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10cm poz.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>201.460</b>
42 d.2.3	2.4.12	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr 10cm poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>201.460</b>
43 d.2.3	2.4.12	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa gr 5cm poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>201.460</b>
44 d.2.3	2.4.16	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>201.460</b>
45 d.2.3	2.4.16	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 7.5 poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>201.460</b>
46 d.2.3		KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową fi 2,5mm, oczka 10x10cm poz.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	201.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>201.460</b>
47 d.2.3	2.4.9	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe płytek gresowych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną <wiatrołap>8.11 <hol>47.93 <sala spotkań>56.75 <pomieszczenie socjalne>8.28 <szatnia>12.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.110 47.930 56.750 8.280 12.390	
					<b>RAZEM</b>	<b>133.460</b>
48 d.2.3	2.4.9	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytowe z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną <wiatrołap>2.6*2+0.6*4 <hol>10.63+2.27+5.48+3.37+0.3+0.25*2+6.07+2.4+2.72+0.7+0.6-(0.9*5) <sala spotkań>8.02+6.07+0.51+2.5+1.46+5.51+2.07+0.13+0.25+0.13+4.25-(0.9*3) <pomieszczenie socjalne>3.6+2.3+3.6+2.3-(0.9*1) <szatnia>2.23+5.16+2.23+5.16-(0.9*2)	m m m m m m	7.600 30.540 28.200 10.900 12.980	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.220</b>
49 d.2.3	2.4.9	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe płytek gresowych; płytki układane na klej metodą kombinowaną <wc NPS>7.51 <wc kobiety>4.23 <wc mężczyźni>4.5 <zmywalnia>3.6 <rozdzielnia>6.74 <catering - dostawa>4.97 <pom. porządkowe>4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.510 4.230 4.500 3.600 6.740 4.970 4.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>35.750</b>
50 d.2.3	2.4.16	KNR BC-02 0418-01 analogia	Wylewka samopoziomująca o gr.5 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych <sala aktywności ruchowej>32.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.250</b>
51 d.2.3	2.4.16	KNR BC-02 0418-05 analogia	Wylewka samopoziomująca - dodatek za każdy nast. 1 mm grubości warstwy Krotność = -2 poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.250</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.2.3	2.4.10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.250</b>
53 d.2.3	2.4.10	KNR 2-02 1112-05 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykonanie cokołu poz.50*0.075	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.419	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.419</b>
54 d.2.3	2.4.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.250</b>
55 d.2.3	1	kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczek wewnętrznych systemowych z wkładem rypsowym chowanych w posadzce <wejście główne> 1.2*0.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.080	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.080</b>
<b>2.4</b>			<b>Sufity</b>			
56 d.2.4	2.4.12	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Izolacje z foli paroizolacyjnej na sucho poziome - jedna warstwa 90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
57 d.2.4	2.4.12	KNR-W 2-02 0615-01 analogia	Izolacje z foli wiatroizolacyjnej na sucho poziome - jedna warstwa poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
58 d.2.4	2.4.12	KNR-W 2-02 0612-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm poziome, z mat, na sucho - na stropie nad parterem poz.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
59 d.2.4	2.4.12	KNR-W 2-02 0612-05 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 5cm poziome, z mat, na sucho - na stropie nad parterem poz.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
60 d.2.4	2.4.6	KNR 9-09 0302-02 analogia	Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwójnym  <wiatrołap>8.11 <hol>47.93 <sala spotkań>56.75 <catering - dostawa>4.97 <pomieszczenie socjalne>8.28 <sala aktywności ruchowej>32.25 <szatnia>12.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.110 47.930 56.750 4.970 8.280 32.250 12.390	
					<b>RAZEM</b>	<b>170.680</b>
61 d.2.4	2.4.6	KNR 9-09 0302-02 analogia	Sufit w systemie z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie podwójnym, płyta Woda  <wc NPS>7.51 <wc kobiety>4.23 <wc mężczyźni>4.5 <zmywalnia>3.6 <rozdzielnia>6.74 <pom. porządkowe>4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7.510 4.230 4.500 3.600 6.740 4.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.780</b>
62 d.2.4	2.4.15	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufity poz.60+poz.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 201.460	
					<b>RAZEM</b>	<b>201.460</b>
63 d.2.4		KNR 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % (2.5+4.0+2.0)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.250</b>
64 d.2.4		kalk. własna	wentylator łazienkowy, wyłącznik czasowy fi 125 - dostawa i montaż 6	szt szt	 6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.2.4	2.4.6	KNR 9-09 0405-02 analogia	Obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie dwukrotne REI120 <obudowa wentylacji>(0.3+0.3+0.3+0.3)*(2.5+4.0+2.0)	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	10.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
<b>2.5</b>			<b>Ściany</b>			
66 d.2.5		KNR 4-01 0304-03 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej pustakami ceramicznymi	m <sup>3</sup>		
			1.21*2.25*0.25*2	m <sup>3</sup>	1.361	
			0.94*1.2*0.25	m <sup>3</sup>	0.282	
			0.41*1.2*0.25	m <sup>3</sup>	0.123	
			0.2*1.2*2*0.25	m <sup>3</sup>	0.120	
			0.3*1.2*0.25	m <sup>3</sup>	0.090	
			0.68*2.25*0.25	m <sup>3</sup>	0.383	
			1.2*2.19*0.25	m <sup>3</sup>	0.657	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.016</b>
67 d.2.5		KNR-W 4-01 0331-03 analogia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
			1.02*2.23*3*0.25	m <sup>3</sup>	1.706	
			1.12*2.23*1*0.25	m <sup>3</sup>	0.624	
			2.0*0.6*3*0.25	m <sup>3</sup>	0.900	
			1.39*2.65*0.25	m <sup>3</sup>	0.921	
			4.5*0.6*0.25	m <sup>3</sup>	0.675	
			0.2*2.65*0.25	m <sup>3</sup>	0.133	
			1.2*0.6*0.25	m <sup>3</sup>	0.180	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.139</b>
68 d.2.5		KNR 4-01 0330-02 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m <sup>2</sup>		
			0.25*2.0*2	m <sup>2</sup>	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69 d.2.5		KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych - ceownik 80 ( skręcany śrubami M16 co 50cm) na zaprawie cementowo wapiennej	m		
			2.0*2	m	4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
70 d.2.5		KNR 13-12 0806-01	Siatkowanie z wypełnieniem zaprawą	m <sup>2</sup>		
			0.4*2.0*2	m <sup>2</sup>	1.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
71 d.2.5	2.4.6	KNR 9-09 0405-02 analogia	Obudowy w systemie na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie dwukrotne REI120 <obudowa pionów>0.35*0.35*3.85*4	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	1.887	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.887</b>
72 d.2.5	2.4.4	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej z folii w płynie	m <sup>2</sup>		
			<izolacja brodzik>3.0*2.0+1.5*1.5	m <sup>2</sup>	8.250	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
73 d.2.5	2.4.9	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
			<wc mężczyzn>(3.25*2+1.51*2)*2.2-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup>	19.099	
			<wc kobiet>(3.25*2+1.3*2)*2.2-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup>	18.175	
			<wc NPS>(3.25*2+2.31*2)*2.2-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup>	22.619	
			<pom. porządkowe>(2.23*2+1.88*2)*2.2-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup>	16.239	
			<pom. socjalne>(2.3+1.73)*0.6	m <sup>2</sup>	2.418	
			<zmywania>(1.5*2+2.4*2)*2.2-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup>	15.315	
			<rozdzielnia>(2.81*2+2.4*2)*2.2-(0.9*2.05*2)	m <sup>2</sup>	19.234	
			<catering dostawa>(2.07*2+2.4*2)*2.2-(0.9*2.05*2)	m <sup>2</sup>	15.978	
					<b>RAZEM</b>	<b>129.077</b>
74 d.2.5		KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
			<slupy i belki>poz.36	m <sup>2</sup>	15.714	
			<ościeża>poz.37	m <sup>2</sup>	6.440	
			<wiatrołap>(2.60+3.12)*3.05-(2.0*2.65)	m <sup>2</sup>	12.146	
			<hol>(10,6+2,27+0,3+6,07+2,4)*3,05-(2,0*1,8+0,9*2,05)	m <sup>2</sup>		
			<wc NPS>(2.31*2+3.25*2)*0.35	m <sup>2</sup>	3.892	
			<wc kobiet>(1.3*2+3.25*2)*0.35	m <sup>2</sup>	3.185	
			<wc mężczyzn>(1.51*2+3.25*2)*0.35	m <sup>2</sup>	3.332	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<sala spotkań>(0.51+6.07+8.02)*3.05-(2.0*1.8+4.5*1.8) <zmywania>(1.5*2+2.4*2)*0.85 <rozdzielnia>(2.81*2+2.4*2)*0.85 <catering dostawa>(2.07*2+2.4*2)*0.85 <pom. socjalne>(2.3*2+3.60*2)*3.05-(0.9*2.05) <szatnia>(5.56*2+2.23*2)*3.05-(0.9*2.05*2) <pom. porządkowe>(1.88*2+2.23*2)*0.3 <sala aktywności ruchowej>(5.67*2+5.76*2)*3.05-(0.9*2.05)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.830 6.630 8.857 7.599 34.145 43.829 2.466 67.878	
					<b>RAZEM</b>	<b>248.943</b>
75 d.2.5	2.4.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany poz.74+poz.30+poz.31*2+poz.32*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	534.782	
					<b>RAZEM</b>	<b>534.782</b>
76 d.2.5	2.4.15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.75-poz.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	405.705	
					<b>RAZEM</b>	<b>405.705</b>
77 d.2.5	1	KNR 2-02 1215-01 analogia	Kratki wentylacyjne z tworzywa, osadzone w ścianach  10	szt.  szt.	  10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
78 d.2.5	1	KNR-W 2-02 2119-02 analogia	Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 2cm  < Parapety > <okno O3>1.2 <okno O4>4.5 <okno O5>2.0*3	m  m m m	  1.200 4.500 6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.700</b>
79 d.2.5	2.4.11	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianki działowe sanitariatów HPL ( opis w projekcie )  1.51*2.2+1.3*2.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6.182	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.182</b>
<b>2.6</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Stołarka okienna i drzwiowa wewnętrzna</b>			
80 d.2.6	2.4.11	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym <Dw1>2.0*2.65 <Drzwi Dw3>1.12*2.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.300 2.430	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.730</b>
81 d.2.6		KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w okleinie HPL z kratką wentylacyjną <D1>0.9*2.0*2 <D3>0.9*2.0*1 <D4>0.9*2.0*3 <D5>0.8*2.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.600 1.800 5.400 3.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
82 d.2.6		KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w okleinie HPL <D2>0.9*2.0*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
83 d.2.6		KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice stalowe regulowane dla drzwi wewnątrzlokalowych  <Drzwi 80 >2 <Drzwi 90 >7	szt.  szt. szt.	  2.000 7.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
<b>2.7</b>		<b>45443000-4</b>	<b>Elewacje</b>			
<b>2.7.1</b>		<b>45421000-4</b>	<b>Stołarka okienna i drzwiowa zewnętrzna</b>			
84 d.2.7.1		KNR 0-19 1022-11 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki osadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> - okno otwieralne, uchylne z nawiewnikiem <okno O3>1.2*1.8 <okno O4>4.5*1.8 <okno O5>2.0*1.8*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.160 8.100 10.800	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.060</b>
85 d.2.7.1	2.4.11	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe zewnętrzne z drzwiami  <wejście główne Dz1> 2.0*2.65 <wejście boczne Dz2> 1.12*2.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5.300 2.430	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.730</b>



Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2.7.2</b>			<b>Ocieplenie ścian zewnętrznych</b>			
86 d.2.7.2		KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - zamocowanie listwy cokołowej 20.0+7.36+2.0	m m		
					29.360	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.360</b>
87 d.2.7.2		KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15cm - system - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - styropian AQUA EPS 100  <ocieplenie elewacji poniżej projektowanego gruntu>(20.0+7.36)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					13.680	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.680</b>
88 d.2.7.2		KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 18cm - system - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (20.0+7.36)*3.80  <ocieplenie elewacji ponad dachem>20.0*0.8 <okno O3>-(1.2*1.8) <okno O4>-(4.5*1.8) <okno O5>-(2.0*1.8*3) <wejście główne Dz1> -(2.0*2.65) <wejście boczne Dz2> -(1.12*2.17)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					103.968	
					16.000	
					-2.160	
					-8.100	
					-10.800	
					-5.300	
					-2.430	
					<b>RAZEM</b>	<b>91.178</b>
89 d.2.7.2		KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - system - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr.18cm do ścian 2.0*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					7.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
90 d.2.7.2		KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży <okno O3>(1.8+1.2+1.8)*0.2 <okno O4>(1.8+4.5+1.8)*0.2 <okno O5>(1.8+2.0+1.8)*3*0.2 <wejście główne Dz1>(2.65+2.0+2.65)*0.2 <wejście boczne Dz2>(2.17+1.12+2.17)*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					0.960	
					1.620	
					3.360	
					1.460	
					1.092	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.492</b>
91 d.2.7.2		KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli do ścian z cegły (poz.88+poz.89)*4	szt. szt.		
					395.112	
					<b>RAZEM</b>	<b>395.112</b>
92 d.2.7.2		KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.88+poz.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					98.778	
					<b>RAZEM</b>	<b>98.778</b>
93 d.2.7.2		KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					8.492	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.492</b>
94 d.2.7.2		KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  <okno O3>(1.8+1.2+1.8) <okno O4>(1.8+4.5+1.8) <okno O5>(1.8+2.0+1.8)*3 <wejście główne Dz1>(2.65+2.0+2.65) <wejście boczne Dz2>(2.17+1.12+2.17) <naroża budynku>3.8*3	m m m m m m		
					4.800	
					8.100	
					16.800	
					7.300	
					5.460	
					11.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.860</b>
95 d.2.7.2		KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych silikatowo - silikonowych gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.88+poz.89+poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					107.270	
					<b>RAZEM</b>	<b>107.270</b>
96 d.2.7.2		KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych silikatowo - silikonowych gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchni poziome poz.88+poz.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
					98.778	
					<b>RAZEM</b>	<b>98.778</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97	d.2.7.2	KNR 0-23 0933-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków dekoracyjnych silikatowo-silikonowych gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm poz.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.492	 8.492
					<b>RAZEM</b>	<b>8.492</b>
98	d.2.7.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (20.0+8.0+2.0)*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	 120.000
					<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
99	d.2.7.2	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.98	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	 120.000
					<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
100	d.2.7.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:86,87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,101)			
101	d.2.7.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm < Parapety > <okno O3>1.2*0.3 <okno O4>4.5*0.3 <okno O5>2.0*3*0.3 <obróbka ściany ponad dachem>22.0*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.360 1.350 1.800 6.600	    10.110
					<b>RAZEM</b>	<b>10.110</b>
102	1 d.2.7.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż daszku szklanego na cięgnach 100x270cm na elewacji zgodnie z projektem elewacji wraz z mocowaniem 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103	d.2.7.2	KNR 2-02 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - montaż podbitki  (0.6+20.0+14.5)*0.42 (0.6+20.0+14.5)*0.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  14.742 19.305	  34.047
					<b>RAZEM</b>	<b>34.047</b>
104	d.2.7.2	KNNR 2 1108-05	Podbitka - lakierowanie dwukrotne poz.103	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.047	 34.047
					<b>RAZEM</b>	<b>34.047</b>
105	d.2.7.2	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej 0.6+20.0+14.5	m m	 35.100	 35.100
					<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
106	d.2.7.2	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej poz.105	m m	 35.100	 35.100
					<b>RAZEM</b>	<b>35.100</b>
107	d.2.7.2	KNR-W 2-02 0522-05 analogia	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
108	d.2.7.2	KNR-W 2-02 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej 4.0*4	m m	 16.000	 16.000
					<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>2.8</b>			<b>Wyposażenie</b>			
<b>2.8.1</b>			<b>Sala, zmywalnia, rozdzielnia</b>			
109	d.2.8.1	kalk. własna	czajnik bezprzewodowy z regulacją temperatury - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
110	d.2.8.1	kalk. własna	zmywarka gastronomiczna podblatowa ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
111	d.2.8.1	kalk. własna	wózek gastronomiczny - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	d.2.8.1	kalk. własna	zabudowa meblowa pomieszczenia zmywalni: zabudowa dolna, szafki + blat długości 240cm,( opis w projekcie)	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
113	d.2.8.1	kalk. własna	zabudowa meblowa pomieszczenia rozdzielni: zabudowa dolna i górna, szafki + blat długości 80cm,( opis w projekcie)	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
114	d.2.8.1	kalk. własna	komplet talerzy, sztućców, naczyń ze wzorem - ( opis w projekcie ) - dostawa	kpl. kpl.	36.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
115	d.2.8.1	kalk. własna	kosz na śmieci z segregacją - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
116	d.2.8.1	kalk. własna	dozowniki: dozownik do mydła 1 sztuka, dozownik ręczników papierowych 1 sztuki, dozownik płynu dezynfekującego 1 sztuka - dostawa i montaż	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
117	d.2.8.1	kalk. własna	szafa przelotowa ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118	d.2.8.1	kalk. własna	komplet stół 120x75, 6 krzeseł ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	kpl. kpl.	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
119	d.2.8.1	kalk. własna	lodówka - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
120	d.2.8.1	kalk. własna	ekspres ciśnieniowy do kawy - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
121	d.2.8.1	kalk. własna	kuchenka mikrofalowa - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	d.2.8.1	kalk. własna	telewizor 55 cali 4K, smart TV z uchwytem ściennym i okablowaniem - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
123	d.2.8.1	kalk. własna	regał schodkowy na gry i książki	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.8.2</b>			<b>Pomieszczenia socjalne</b>			
124	d.2.8.2	kalk. własna	zabudowa meblowa kuchenna pomieszczenia socjalnego długości 230cm ( opis w projekcie)	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
125	d.2.8.2	kalk. własna	komplet stół 75x75, 2 krzesła ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	kpl. kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
126	d.2.8.2	kalk. własna	Dozowniki łazienkowe, dozownik do mydła 1 sztuka, dozownik ręczników papierowych 1 sztuka - dostawa i montaż	kpl kpl	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
127	d.2.8.2	kalk. własna	lodówka - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
128	d.2.8.2	kalk. własna	kuchenka mikrofalowa - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
129	d.2.8.2	kalk. własna	czajnik bezprzewodowy - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130	d.2.8.2	kalk. własna	kosz na śmieci z segregacją - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
131	d.2.8.2	kalk. własna	szafka pracownicza ( opis w projekcie ) 6	szt szt	 6.000	 6.000
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>2.8.3</b>			<b>Pomieszczenia porządkowe</b>			
132	d.2.8.3	kalk. własna	Zestaw do sprzątania na kółkach 2 wiaderkowy z koszem na śmieci wyciskarką, mopem, tablicą potykaczem ( uwaga ślisko ) 1	szt szt	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
133	d.2.8.3	kalk. własna	Regał( opis w projekcie ) 1	szt szt	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.8.4</b>			<b>Sala do ćwiczeń</b>			
134	d.2.8.4	kalk. własna	materac 100x200 składany opis w projekcie 12	kpl. kpl.	 12.000	 12.000
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
135	d.2.8.4	kalk. własna	drabinka rehabilitacyjna - dostawa i montaż ( opis w projekcie ) 12	kpl. kpl.	 12.000	 12.000
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>2.8.5</b>			<b>Szatnia</b>			
136	d.2.8.5	kalk. własna	regał szatniowy z drzwiczkami ( opis w projekcie ) 12	szt szt	 12.000	 12.000
					<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
137	d.2.8.5	kalk. własna	stojak na parasole 1	szt szt	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
138	d.2.8.5	kalk. własna	siedzisko do siedzenia ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.8.6</b>			<b>Sanitariaty</b>			
139	d.2.8.6	kalk. własna	Dozowniki łazienkowe, dozownik do mydła 4 sztuki, dozownik ręczników papierowych 3 sztuki, dozownik papieru toaletowego 3 sztuki - dostawa i montaż 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
140	d.2.8.6	kalk. własna	Lustro łazienkowe 50x80 - dostawa i montaż 2	szt szt	 2.000	 2.000
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
141	d.2.8.6	kalk. własna	Lustro łazienkowe lustro łazienkowe uchylne, NPS, 50x60 - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
142	d.2.8.6	kalk. własna	Komplet uchwyty dla NPS - dostawa i montaż 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
143	d.2.8.6	kalk. własna	Stołek prysznicowy przyścienny składany - dostawa i montaż 1	szt szt	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
144	d.2.8.6	kalk. własna	kosz na śmieci ze stali nierdzewnej - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż 3	szt szt	 3.000	 3.000
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>2.8.7</b>			<b>Hol</b>			
145	d.2.8.7	kalk. własna	tablica informacyjna ( opis w projekcie ) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	d.2.8.7	kalk. własna	Laptop systemem windows 10, z monitorem 17cali, dysk SSD conajmniej 240GB, procesor conajmniej 4 rdzeniowy, drukarka atramentowa kolor A4, mysz bezprzewodowa - zgodnie ze specyfikacją - dostawa i montaż	szt		
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
147	d.2.8.7	kalk. własna	krzesło biurowe obrotowe na kółkach ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt		
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
148	d.2.8.7	kalk. własna	biurko komputerowe narożne 80x140 + 80x160cm z szafką podblatową i zestawem szuflad na klucz	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
149	d.2.8.7	kalk. własna	kanapa biurowa 2 osobowa ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	kpl.		
			2	kpl.	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
150	d.2.8.7	kalk. własna	stolik kawowy 120x60 ( opis w projekcie )	szt		
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
151	d.2.8.7	kalk. własna	kosze na śmieci z segregacją - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt		
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.8.8</b>			<b>Pozostałe</b>			
152	d.2.8.8	kalk. własna	tabliczki z opisem pomieszczenia ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt		
			10	szt	10.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
153	d.2.8.8	kalk. własna	apteczka pierwszej pomocy naścienna - dostawa i montaż	szt		
			2	szt	2.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
154	d.2.8.8	kalk. własna	gaśnica ABC - dostawa i montaż	szt		
			3	szt	3.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
155	d.2.8.8	kalk. własna	zestaw gier planszowych i karcianych ( opis w projekcie ) - dostawa	kpl.		
			5	kpl.	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
156	d.2.8.8	kalk. własna	obrusek na stół - dostawa i montaż	szt		
			6	szt	6.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
157	d.2.8.8	kalk. własna	zestaw zewnętrznych koszy na śmieci z segregacją - ( opis w projekcie ) - dostawa i montaż	szt		
			1	szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.9</b>			<b>Dojścia z zagospodarowaniem terenu</b>			
158	d.2.9	kalk. własna	Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznych systemowych stalowych ocynkowanych seratowanych z osadnikiem <wejście> 1.0*0.75	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	0.750	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
159	d.2.9	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
			77.3	m <sup>2</sup>	77.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.300</b>
160	d.2.9	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 poz.159	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	77.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.300</b>
161	d.2.9	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm poz.159	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	77.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.300</b>
162	d.2.9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.161	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	77.300	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>77.300</b>
163 d.2.9		KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.161	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.300</b>
164 d.2.9		KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 77.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.300</b>
165 d.2.9		KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.164	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.300</b>
166 d.2.9		KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 100.5	m m	100.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.500</b>
167 d.2.9		KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.166	m m	100.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>100.500</b>
168 d.2.9		KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 77.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	77.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.300</b>
169 d.2.9		kalk. własna	Dostawa ziemi urodzajnej 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
170 d.2.9		KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
171 d.2.9		KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>
172 d.2.9		kalk. własna	ławka zewnętrzna z fundamentem - dostawa i montaż ( opis w projekcie ) 1	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
173 d.2.9		kalk. własna	kosz na śmieci z fundamentem - dostawa i montaż ( opis w projekcie ) 1	szt szt	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>