

## Przedmiar

Remont drogi gminnej "Do Zająca" w Soli-Kiczora od km 0+061 do km 0+100

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,039
<b>2. Wykop pod koryto</b>				
2	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km  39,0*2,50*0,20	m3	19,5
			razem	m3
				19,5
3	KNNR 1 0208/02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m3	19,5
4	KNNR-W 10 2405/05	Profilowanie koryta na gruntach spoistych kategorii II-IV na głębokość 15cm z zagęszczeniem mechanicznym  39,0*2,50	m2	97,5
			razem	m2
				97,5
<b>3. Podbudowy</b>				
5	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm  39,0*2,50	m2	97,5
			razem	m2
				97,5
6	KNNR 6 0113/05 (dopłata 0,9x)	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - docelowo 9 cm  39,0*1,0	m2	39
			razem	m2
				39
<b>4. Nawierzchnia jezdni z płyt żelbetowatych</b>				
7	KNR 13-12 1501/02	Drogi prowizoryczne z płyt prefabrykowanych ażurowych JOMB - płyty żelbetowe gr. 12 cm do nawierzchni docelowych  39,0*1,50	m2	58,5
			razem	m2
				58,5
8	KNNR 6 0105/05	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm	m2	58,5
9	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup>  39,0*1,0	m2	39
			razem	m2
				39
10	KNR AT-03 0302/03 (dopłata 1,2x)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna na o grubości 5cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień - docelowo 6 cm  39,0*1,0	m2	39
			razem	m2
				39
11	KNKRB 6 1401/07 (dopłata 45x)	Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odległość 1km. mieszanki mineralno-bitumicznej, samochodem samowyladowczym 10-15t. -dodatek za przewóz za dalszy 1km.  39,0*0,128*1,2	t	5,99
			razem	t
				5,99