

Modernizacja drogi gminnej w przysiółku Groń w Zwardoniu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1.1	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,12
2. Jezdnia bitumiczna				
2.1	KNR AT-03 0202/02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m ² 120,0*2,75	m ²	330
			razem	330
2.2	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm	m ²	330
2.3	KNNR 6 0309/07 (dopłata 50x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km	t	32,835
2.4	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	330
2.5	KNNR 6 0309/02 (dopłata 1,25x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm - docelowa grubość 5 cm	m ²	330
2.6	KNNR 6 0309/07 (dopłata 50x)	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km 32,835*1,25	t	41,044
			razem	41,044
3. Pobocza				
3.1	KNNR 6 0204/06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 15cm 120,0*0,10*2	m ²	24
			razem	24