

## Przedmiar

Remont drogi gminnej "Do Zająca" w Soli-Kiczora od km 0+128 do km 0+ 177 w ramach zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 13141 Do Państwa Zajęc w m. Sól-Kiczora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1.1	KNNR 1 0111/02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim	km	0,049
<b>2. Wykopy pod koryto</b>				
2.1	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km  (177,0-128,0)*2,50*0,20	m <sup>3</sup>	24,5
			razem	m <sup>3</sup> 24,5
2.2	KNNR 1 0208/02 (dopłata 5x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m <sup>3</sup>	24,5
2.3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV  (177,0-128,0)*2,5	m <sup>2</sup>	122,5
			razem	m <sup>2</sup> 122,5
<b>3. Korytka ściekowe</b>				
3.1	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1km  km 0+160 do km 0+177 (177,0-160,0)*0,30*0,25	m <sup>3</sup>	1,275
			razem	m <sup>3</sup> 1,275
3.2	KNNR 1 0208/02 (dopłata 5x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej	m <sup>3</sup>	1,275
3.3	KNR-W 2-01 0515/02	Ułożenie ścieków drogowych prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie - przekrój 25cm x 20cm na betonie gr. 10cm  km 0+160 do km 0+177 17	m	17
			razem	m 17
3.4	KNNR-W 2 0109/01	Betonowanie niezbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą  ława pod korytka 17,0*0,30*0,10	m <sup>3</sup>	0,51
			razem	m <sup>3</sup> 0,51
<b>4. Podbudowy</b>				
4.1	KNNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm  49,0*2,50	m <sup>2</sup>	122,5
			razem	m <sup>2</sup> 122,5
4.2	KNNR 6 0113/05 (dopłata 0,9x)	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - docelowo 9 cm  49,0*1,00	m <sup>2</sup>	49
			razem	m <sup>2</sup> 49
<b>5. Nawierzchnia jezdni z płyt żelbetowych</b>				
5.1	KNR 13-12 1501/02	Drogi prowizoryczne z płyt prefabrykowanych ażurowych JOMB - docelowopłyty żelbetowe gr. 12cm  49,0*1,50	m <sup>2</sup>	73,5
			razem	m <sup>2</sup> 73,5
5.2	KNNR 6 0105/05	Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 3cm	m <sup>2</sup>	73,5
5.3	KNR AT-03 0202/01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup>  49,0*1,00	m <sup>2</sup>	49
			razem	m <sup>2</sup> 49
5.4	KNR AT-03 0302/03 (dopłata 1,2x)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ściernalna o grubości 5cm przy wydajności rozkładarki 200t/dzień - docelowo 6 cm  49,0*1,00	m <sup>2</sup>	49
			razem	m <sup>2</sup> 49

**Przedmiar**

Remont drogi gminnej "Do Zająca" w Soli-Kiczora od km 0+128 do km 0+ 177 w ramach zadania pn. Modernizacja drogi gminnej nr 13141 Do Państwa  
Zajęc w m. Sól-Kiczora

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.5	KNKRB 6 1401/07 (dopłata 45x)	Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odległość 1km. mieszanki mineralno-bitumicznej, samochodem samowyładowczym 10-15t. -dodatek za przewóz za dalszy 1km.  0,128*49,0*1,20		
			t	7,526
			razem	t 7,526