
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont amfiteatru oraz pomieszczeń CKiS w Rajczy
ADRES INWESTYCJI : 34-370 Rajcza, ul. Parkowa 2a dz. nr 10301/143, 10301/175, 10301/117
INWESTOR : Gmina Rajcza
ADRES INWESTORA : ul. Górska 1, 34-370 Rajcza
BRANŻA : roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bartłomiej Żymła
DATA OPRACOWANIA : listopad 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Ogrodzenie			
1	d.1	KNR 2-25 0308-02	Demontaż balustrady z łuków żelbetowych wraz z donicami	m ²		
			95	m ²	95.000	
					RAZEM	95.000
2	d.1	KNR BC-02 0211-01 analogia	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową - uzupełnienie ubytków podmurówki	m ²		
			95*0.3	m ²	28.500	
					RAZEM	28.500
3	d.1	KNR-W 2-02 1209-01 analogia	Balustrady wysokości 1,1m ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płyty HPL (ze wzorem frezowanym na całą grubość materiału), opracowanie projektu graficznego, dostawa i montaż	m		
			95	m	95.000	
					RAZEM	95.000
4	d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
			0.2*95	m ³	19.000	
					RAZEM	19.000
5	d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
			poz.4	m ³	19.000	
					RAZEM	19.000
6	d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
			Krotność = 9 poz.5	m ³	19.000	
					RAZEM	19.000
2			Nawierzchnia			
7	d.2	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
			1120-41.92+64.0	m ²	1 142.080	
					RAZEM	1 142.080
8	d.2	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości	m ²		
			poz.7	m ²	1 142.080	
					RAZEM	1 142.080
9	d.2	KNR 2-31 0807-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
			26.2*1.6	m ²	41.920	
					RAZEM	41.920
10	d.2	KNR 13-23 0108-07 analogia	Rozbiórka krawężników wraz z ławami betonowymi	m		
			26.2+1.6	m	27.800	
					RAZEM	27.800
11	d.2	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
			1120+64.0	m ²	1 184.000	
					RAZEM	1 184.000
12	d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			35.0+10.7+6.0+3.0	m	54.700	
					RAZEM	54.700
13	d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			35.0+10.7+6.0+3.0	m	54.700	
					RAZEM	54.700
14	d.2	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
			(1120+64)*0.1	m ³	118.400	
					RAZEM	118.400
15	d.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			1120+64.0	m ²	1 184.000	
					RAZEM	1 184.000
16	d.2	kalk. własna	Montaż koszy na śmieci z betonu z daszkiem ochronnym	szt		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
17	d.2	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z czyszczeniem	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
18	d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km	m ³		
			1120*0.04+1120*0.15	m ³	212.800	
					RAZEM	212.800
19	d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładoczymi na każdy następny 1 km	m ³		
			Krotność = 2 poz. 18	m ³	212.800	
					RAZEM	212.800
3			Scena			
3.1			Rozbiórki			
20	d.3.1	KNR 4-04 0405-02	Rozebranie drewnianych podłóg na półwypust	m ²		
			150+18.5	m ²	168.500	
					RAZEM	168.500
21	d.3.1	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów	m		
			150/0.4	m	375.000	
					RAZEM	375.000
22	d.3.1	KNR 4-04 0404-07	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nieotynkowanych	m ²		
			2.44*5.05	m ²	12.322	
					RAZEM	12.322
23	d.3.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew przypodłogowych	m		
			<cololy>0.35*4*6+10.36+0.26*2+4.95+(3.54*2+0.12*2)*2+(5.05*2+0.12*2)	m	49.210	
					RAZEM	49.210
24	d.3.1	KNR 4-04 0901-04 analogia	Rozebranie balustrad drewnianych sceny	m		
			2.03*2+2.11*2+2.1+1.07+4.98	m	16.430	
					RAZEM	16.430
25	d.3.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
			<stopnie wejścia na scenę>1.5*0.35*8	m ²	4.200	
			<zejście pod scenę>(0.17+0.28)*5*1.5+1.28*1.5	m ²	5.295	
			<parapet ściany przy schodach>(1.5+1.28+1.2)*0.3	m ²	1.194	
					RAZEM	10.689
26	d.3.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o wraz z demontażem skrzydła - drzwi jednoskrzydłowe pod scenę	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
27	d.3.1	KNR 4-04 1105-01 analogia	Transport materiałów drewnianych z rozbiórki samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
			poz.20*0.03+poz.21*0.04*0.06+poz.22*0.12+poz.23*0.03*0.05+poz.24*0.15*0.05*3	m ³	7.877	
					RAZEM	7.877
28	d.3.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	m ³		
			Krotność = 9 poz.27	m ³	7.877	
					RAZEM	7.877
29	d.3.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
			poz.27	m ³	7.877	
					RAZEM	7.877
3.2			Remont			
30	d.3.2	KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
			<podest i zadaszenie boczne>49	m ²	49.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			<balustrady>poz.33	m ²	24.892	
					RAZEM	73.892
31 d.3.2		KNR 7-12 0105-02 z.o.3.2.	Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych <konstrukcja zadaszania sceny>193.7 <podest, schody i zadaszanie boczne>49 <balustrady>poz.33	m ² m ² m ²	193.700 49.000 24.892	
					RAZEM	267.592
32 d.3.2		KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chloro kauczukowymi konstrukcji szkieletowych poz.30	m ² m ²	73.892	
					RAZEM	73.892
33 d.3.2		KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą balustrad 2.7*1.1+1.0+(4.2+2.45+4.12+3.21)*1.1+(1.25+2.54+1.25)*1.1	m ² m ²	24.892	
					RAZEM	24.892
34 d.3.2		KNR 7-12 0213-03 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem emaliami chloro kauczukowymi konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych poz.31	m ² m ²	267.592	
					RAZEM	267.592
35 d.3.2	2.4.15	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.82	m ² m ²	33.300	
					RAZEM	33.300
36 d.3.2		ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie <slupy>(0.34*4)*3.75*6 <belki>(0.34*4)*10.65*2 <ściana>(10.36*2+0.26*2)*5.58	m ² m ² m ² m ²	30.600 28.968 118.519	
					RAZEM	178.087
37 d.3.2		ZKNR C-2 0119-06 9904	Malowanie istniejących tynków cienkowarstwowych farbą silikonową dwukrotnie; tynk fakturowy ponad 5 do 10 m nad poziomem terenu poz.36	m ² m ²	178.087	
					RAZEM	178.087
38 d.3.2		KNR 2-02 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm wraz z cokołami 150+18.5	m ² m ²	168.500	
					RAZEM	168.500
39 d.3.2		kalk. własna	Dostawa i montaż podkładek pod legary 150	m ² m ²	150.000	
					RAZEM	150.000
40 d.3.2		KNR 2-02 1111-06 analogia	Wykonanie deski obwodowej podłogi sceny (11.2+0.25)*2+15.0	m m	37.900	
					RAZEM	37.900
41 d.3.2		KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie posadzek i parkietów 150+18.5	m ² m ²	168.500	
					RAZEM	168.500
42 d.3.2		KNR 4-01 0402-03 analogia	Wykonanie odeskowania ścianek sceny z desek profilowanych o grubości 19 mm (3.6+0.15)*2.5*2*2	m ² m ²	37.500	
					RAZEM	37.500
43 d.3.2		KNNR 2 1108-05	Deski ścianki sceny - lakierowanie dwukrotne poz.42	m ² m ²	37.500	
					RAZEM	37.500
44 d.3.2		KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w desce wykończeniowej podłogi sceny 10	szt. szt.	10.000	
					RAZEM	10.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45 d.3.2		KNR-W 2-02 1209-01 analogia	Balustrady wysokości 1,1m ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płyty HPL (ze wzorem frezowanym na całą grubość materiału), opracowanie projektu graficznego, dostawa i montaż 10.10+1.25+7.25	m m	18.600	
					RAZEM	18.600
46 d.3.2		KNR 2-02 1203-01 analogia	Montaż drzwi stalowych pełnych o klasie odporności ogniowej EI30 (1 szt.) 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
					RAZEM	1.800
47 d.3.2		kalk. własna	Dostawa i montaż rolet automatycznych z tkaniny przeciw-słonecznej, chroniącej przed deszczem i wiatrem, zapewniającej przepływ powietrza i światła - 2,03*3,80m - zgodnie ze specyfikacją w projekcie 2	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
48 d.3.2		kalk. własna	Dostawa i montaż rolet automatycznych z tkaniny przeciw-słonecznej, chroniącej przed deszczem i wiatrem, zapewniającej przepływ powietrza i światła - 2,11*3,80m - zgodnie ze specyfikacją w projekcie 3	szt. szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
49 d.3.2		kalk. własna	Dostawa i montaż rolet automatycznych z tkaniny przeciw-słonecznej, chroniącej przed deszczem i wiatrem, zapewniającej przepływ powietrza i światła - 1,08*3,80m- zgodnie ze specyfikacją w projekcie 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
50 d.3.2		kalk. własna	Dostawa i montaż rolet automatycznych z tkaniny przeciw-słonecznej, chroniącej przed deszczem i wiatrem, zapewniającej przepływ powietrza i światła - 2,5*3,80m- zgodnie ze specyfikacją w projekcie 2	szt. szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
51 d.3.2		kalk. własna	Dostawa i montaż słupka pionowego aluminiowego systemowego dla podziału pola pod rolety 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
52 d.3.2		kalk. własna	Opracowanie projektu graficznego, dostawa i montaż płyt HPL gr.12mm ze wzorem (frezowanym na całą grubość materiału) wraz z podkonstrukcją do istniejącej konstrukcji stalowej - zabudowa podestu - dojście na scenę <zabudowa podestu - dojście na scenę>14.5	m ² m ²	14.500	
					RAZEM	14.500
53 d.3.2		kalk. własna	Opracowanie projektu graficznego, dostawa i montaż płyt kompozytowych składających się z 2 warstw aluminium z rdzeniem z tworzywa sztucznego ze wzorem frezowanym na całą grubość materiału wraz z podkonstrukcją aluminiową montowaną do istniejącej konstrukcji stalowej <łuki zadaszenia widowni>22.56*2 <zadaszenie sceny>16.2+30.36+16.2	m ² m ² m ²	45.120 62.760	
					RAZEM	107.880
54 d.3.2		analiza indywidualna	Skrócenie dachu nad podestem przy scenie oraz wykonanie pionowego zadaszenia z blachy do wysokości istniejącej belki żelbetowej 1	kpl kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
55 d.3.2	2.4.13	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej łączonej na rąbek stojący o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki krawędzi dachu (42.75+6.5+2.2)*0.4	m ² m ²	20.580	
					RAZEM	20.580
56 d.3.2	2.4.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome <zejście pod scenę>(0.17+0.28)*5*1.5+1.28*1.5 <parapet ściany przy schodach>(1.5+1.28+1.2)*0.3	m ² m ² m ²	5.295 1.194	
					RAZEM	6.489
57 d.3.2		NNRNKB 202 1118-10 analogia	(z.IV) Posadzki z płytek gresowych antypoślizgowych R11 i klasie ścieralności 5 na zaprawie klejowej - zejście pod scenę poz.56	m ² m ²	6.489	
					RAZEM	6.489

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.3.2	2.4.9	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 1.2+0.5+1.5	m m	 3.200	 3.200
					RAZEM	3.200
59 d.3.2		KNR-W 2-02 2113-01 analogia	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - okładzina schodów wejściowych na scenę 1.5*8	m m	 12.000	 12.000
					RAZEM	12.000
60 d.3.2		kalk. własna	Opracowanie projektu graficznego, dostawa i montaż podświetlanego kasetonu zgodnie z projektem 5,0x0,8m 1	szt szt	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
61 d.3.2		KNR 0-23 0933-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - zejście pod scenę + uzupełnienia (2.5+1.2)*0.9+5.0	m ² m ²	 8.330	 8.330
					RAZEM	8.330
62 d.3.2		KNR 0-23 0933-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchni poziome - zejście pod scenę poz.61	m ² m ²	 8.330	 8.330
					RAZEM	8.330
63 d.3.2		KNR 0-23 0933-03 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - uzupełnienia odspojonego tynku 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
					RAZEM	5.000
64 d.3.2		kalk. własna	Wynajem podnośnika do wykonania robót malarskich konstrukcji stalowej sceny 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
65 d.3.2		KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 55.0*7.35	m ² m ²	 404.250	 404.250
					RAZEM	404.250
66 d.3.2		KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:30,31,32,34,38,52,53,54,55)			
3.3			Wyposażenie			
67 d.3.3		kalk. własna	Dostawa i montaż telebimu, ekran p2, wymiary 5x3m, bramka, kejs, komplet okablowania, procesor, ekran wewnętrzny i zewnętrzny 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
68 d.3.3		kalk. własna	Dostawa i montaż leżaków z projektem graficznym i nadrukiem "GMINA RAJCZA" 20	kpl. kpl.	 20.000	 20.000
					RAZEM	20.000
69 d.3.3		kalk. własna	Dostawa i montaż handlowych stoisk regionalnych, z projektem graficznym 10	kpl. kpl.	 10.000	 10.000
					RAZEM	10.000
70 d.3.3		kalk. własna	Dostawa i montaż 2 ław i stołu (zestawy typu bawarskiego) 10	kpl. kpl.	 10.000	 10.000
					RAZEM	10.000
71 d.3.3		kalk. własna	Dostawa i montaż lamp grzewczych wraz z paliwem (bio paliwo lub gaz) 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
					RAZEM	4.000
72 d.3.3		kalk. własna	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych wraz z projektem graficznym - tabliczki 30x90cm w formie strzałki, z możliwością montażu na słupie stalowym fi 15cm 5	kpl. kpl.	 5.000	 5.000
					RAZEM	5.000
4			Zadaszenie widowni			
73 d.4		KNR 7-12 0102-03	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 80	m ² m ²	 80.000	 80.000
					RAZEM	80.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74 d.4		KNR 7-12 0204-03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych 80	m ² m ²	 80.000	
					RAZEM	80.000
75 d.4		KNR 7-12 0105-02 z.o.3.2.	Odtłuszczenie konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych <kratownice>675.844 <stupy>0.95*5.02*15 <blachy usztywniające głowice>1.02*2*10 <pokrycie dachu od spodu wraz z kształtnikami>16.65*2*21.35 <wiatrownice łuków>17.0*4*0.4	m ² m ² m ² m ² m ²	 675.844 71.535 20.400 710.955 27.200	
					RAZEM	1 505.934
76 d.4		KNR 7-12 0213-03 z.o.3.2.	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych <stupy>0.95*5.02*15 <blachy usztywniające głowice>1.02*2*10	m ² m ² m ²	 71.535 20.400	
					RAZEM	91.935
77 d.4		KNR 7-12 0224-02 z.o.3.2.	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych <kratownice>31.7*21.32	m ² m ²	 675.844	
					RAZEM	675.844
78 d.4		KNR 7-12 0224-01 z.o.3.2.	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych <pokrycie dachu od spodu wraz z kształtnikami>16.65*2*21.35	m ² m ²	 710.955	
					RAZEM	710.955
79 d.4		kalk. własna	Wynajem podnośnika do wykonania robót malarskich 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
80 d.4	2.4.15	KNR 0-23 2611-01 analogia	Przygotowanie starego podłoża pod okładzinę kamienną - oczyszczenie mechaniczne i zmycie poz.82	m ² m ²	 33.300	
					RAZEM	33.300
81 d.4	2.4.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - słupy żelbetowe poz.82	m ² m ²	 33.300	
					RAZEM	33.300
82 d.4		KNR-W 2-02 2107-01 analogia	Słupy i kolumny zewnętrzne okładzinowe z wykończeniem górnej powierzchni - kamień układany na dziko 0.6*4*0.8*15+0.3*15	m ² m ²	 33.300	
					RAZEM	33.300
83 d.4		kalk. własna	Dostawa i montaż podświetlanego kasetonu (wykończenie obustronne) zgodnie z projektem 1,2x10,0m montowany na podkonstrukcji aluminiowej, do istniejącej konstrukcji stalowej zadaszania 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
5			Informacja			
5.1			Remont			
84 d.5.1		KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby (5.01*2+8.02)*2.67+5.01*8.02+12.0	m ² m ²	 100.347	
					RAZEM	100.347
85 d.5.1	2.4.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe - ściany (5.01*2+8.02)*2.67+12	m ² m ²	 60.167	
					RAZEM	60.167
86 d.5.1	2.4.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome <sufity>5.02*8.02	m ² m ²	 40.260	
					RAZEM	40.260
87 d.5.1	2.4.15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie emulsyjnymi powierzchniami wewnętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania poz.85+poz.86	m ² m ²	 100.427	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	100.427
88	d.5.1	analiza indywidualna	Remont instalacji elektrycznej - wykonanie dodatkowych 3 gniazd elektrycznych i 1 oprawy oświetleniowej z wyłącznikiem 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
5.2			Wyposażenie			
89	d.5.2	analiza indywidualna	Ścianka mobilna prezentacyjna materiałowa z nadrukiem - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
90	d.5.2	kalk. własna	Krzesło biurowe - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
91	d.5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż: lady recepcyjnej - materiał płyta melaminowana, Długość 200cm, Głębokość 70cm, Wysokość blatu roboczego 75cm, Wysokość blatu górnego 115cm, Stopki poziomujące, Diody Led 4000K neutralny, Naklejone logo (wzór do uzgodnienia z inwestorem), Szafki i szuflady zamknięte na klucz zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
92	d.5.2	kalk. własna	laptop systemem windows i programem antywirusowym, z monitorem 15,6-17cali, dysk SSD conajmniej 500GB, procesor conajmniej 8 rdzeniowy, 16GB pamięci RAM, port HDMI, mysz bezprzewodowa - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
93	d.5.2	kalk. własna	Monitor 27cali wraz z okablowaniem matryca IPS - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
94	d.5.2	kalk. własna	urządzenie wielofunkcyjne laserowe, kolorowe, A3 z podajnikiem ADF - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	szt. szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
95	d.5.2	kalk. własna	regał wystawowy 50x50x188cm - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 2	kpl. kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
96	d.5.2	kalk. własna	Dostawa i montaż fotela tapicerowanego - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 2	kpl. kpl.	2.000	
					RAZEM	2.000
97	d.5.2	kalk. własna	Neon led, napis "informacja" wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej - opracowanie projektu graficznego, dostawa i montaż, zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
6			Sala			
6.1			Rozbiórki			
98	d.6.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek wraz z cokolikami 52.9+0.95	m ² m ²	53.850	
					RAZEM	53.850
99	d.6.1	KNR 4-04 0901-04 analogia	Rozebranie desek zabezpieczających ściany R=0,5 10.08+4.87+10.08	m m	25.030	
					RAZEM	25.030
100	d.6.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
101	d.6.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
102	d.6.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.000
103 d.6.1		KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek w łazienkach $(3.02*2+1.47*2)*2.0+(1.83*4+1.62)*2.0$	m ² m ²	 35.840	
					RAZEM	35.840
104 d.6.1		KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o wraz z demontażem skrzydła - drzwi jednoskrzydłowe	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
105 d.6.1		KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej - ścianka dzieląca sanitariat $0.15*1.47*2.2+(1.83+1.62)*3.24*0.1$	m ³ m ³	 1.603	
					RAZEM	1.603
106 d.6.1		kalk. własna	Demontaż i utylizacja rolet okiennych pionowych	kpl. kpl.	 6.000	
					RAZEM	6.000
6.2			Remont			
107 d.6.2		analiza indy- widualna	Demontaż, transport i ponowny montaż szafy z płyty meblo- wej w zabudowie	kpl. kpl.	 2.000	
					RAZEM	2.000
108 d.6.2	2.4.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome poz.98	m ² m ²	 53.850	
					RAZEM	53.850
109 d.6.2	2.4.9	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe płytek gresowych układane na klej meto- dą kombinowaną poz.108	m ² m ²	 53.850	
					RAZEM	53.850
110 d.6.2	2.4.9	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną $10.08*2+4.87*2+2.51*2$	m m	 34.920	
					RAZEM	34.920
111 d.6.2		KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwi łazienki $0.25*2.1*0.2$	m ³ m ³	 0.105	
					RAZEM	0.105
112 d.6.2		KNR 4-01 0330-02 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej $0.25*1.5*2$	m ² m ²	 0.750	
					RAZEM	0.750
113 d.6.2		KNR 2-02 0126-05 analogia	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefa- brykowanych - ceownik 200 (skręcany śrubami M20 co 50cm) na zaprawie cementowo wapiennej $1.5*2$	m m	 3.000	
					RAZEM	3.000
114 d.6.2		KNR 13-12 0806-01	Siatkowanie z wypełnieniem zaprawą $0.4*1.6*2$	m ² m ²	 1.280	
					RAZEM	1.280
115 d.6.2		KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zapra- wy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na pod- łożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 5.2	m ² m ²	 5.200	
					RAZEM	5.200
116 d.6.2	2.4.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pio- nowe - ściany $(3.02*2+1.47*2)*2.2$	m ² m ²	 19.756	
					RAZEM	19.756
117 d.6.2	2.4.15	NNRNKB 202 0837-03	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami na zaprawie klejowej <łazienka> $(3.02*2+1.47*2)*2.2$ <fartuch w aneksie kuchennym> $(2.51+1.6)*0.6$	m ² m ² m ²	 19.756 2.466	
					RAZEM	22.222
118 d.6.2		KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskraba- niem farby	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			$(10.08*2+4.87*2+2.51*2)*3.24+52.9+(3.02*2+1.47*2)*1.04$	m ²	175.380	
					RAZEM	175.380
119 d.6.2	2.4.11	KNR-W 2-02 1040-05 analogia	Ścianki działowe sanitariatów HPL ze skrzydłami drzwiowymi 1 szt. 1.47*2.2	m ² m ²	 3.234	
					RAZEM	3.234
120 d.6.2		KNR-W 2-02 1025-02 analogia	Ościeżnice fabrycznie wykończone dla drzwi wewnątrzlokalowych w okleinie drewnopodobnej 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
121 d.6.2		KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w okleinie drewnopodobnej z zamkiem i wkładką <drzwi wejściowe do sali>0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
122 d.6.2		KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone łazienkowe z kratką wentylacyjną w okleinie drewnopodobnej z zamkiem łazienkowym <drzwi do łazienki>0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
					RAZEM	1.800
123 d.6.2		KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $(10.08*2+4.87*2+2.51*2)*3.24+(3.02*2+1.47*2)*1.04$	m ² m ²	 122.480	
					RAZEM	122.480
124 d.6.2	2.4.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - ściany $(10.08*2+4.87*2+2.51*2)*3.24+(3.02*2+1.47*2)*3.24$	m ² m ²	 142.236	
					RAZEM	142.236
125 d.6.2	2.4.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome <sufity>52.9	m ² m ²	 52.900	
					RAZEM	52.900
126 d.6.2	2.4.15	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie emulsyjnymi powierzchniami wewnętrznymi - tynków gładkich bez gruntowania poz.118	m ² m ²	 175.380	
					RAZEM	175.380
127 d.6.2	1	KNR 2-02 1215-01	Kratki wentylacyjne z tworzywa, osadzone w ścianach 3	szt. szt.	 3.000	
					RAZEM	3.000
128 d.6.2		kalk. własna	Opracowanie projektu graficznego, dostawa i montaż fototapety o wymiarach 5,0x3,25m 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
129 d.6.2		KNNR 4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi*50*mm 3	m m	 3.0	
					RAZEM	3.0
130 d.6.2		KNNR 4 0116-0102	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20*mm 6	szt. szt.	 6.0	
					RAZEM	6.0
131 d.6.2		KNNR 4 0230-0202	Umywarka pojedyncza porcelanowa 60 cm z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.0	
					RAZEM	1.0
132 d.6.2		KNR 2-15/ GEBERIT 0101-01 analogia	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
133 d.6.2		KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01 analogia	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
134 d.6.2		KNR 2-15/ GEBERIT 0202-01 analogia	Armatura splukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
						1.000
135 d.6.2		KNNR 4 0218-0201	Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm 2	szt szt	 2.0	 RAZEM
						2.0
136 d.6.2		KNNR 4 0229-03 analogia	Zmywak granitowy jednokomorowy szerokości 40cm - wpuszczony w blat 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM
						1.000
137 d.6.2		KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi~50 mm 3	szt szt	 3.0	 RAZEM
						3.0
138 d.6.2		KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi~110 mm 1	szt szt	 1.0	 RAZEM
						1.0
139 d.6.2		KNNR 4 0137-03	Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn~15 mm 1	szt szt	 1.0	 RAZEM
						1.0
140 d.6.2		KNNR 4 0137-03	Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn~15 mm 1	szt szt	 1.0	 RAZEM
						1.0
141 d.6.2		analiza indywidualna	Remont instalacji elektrycznej - dodatkowa oprawa oświetleniowa nad lustrem łazienkowym, dodatkowe 4 gniazdka nad blatem kuchennym, dodatkowa oprawa oświetleniowa w aneksie kuchennym oraz w łazience, wymiana 3 włączników światła 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
						1.000
142 d.6.2		KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km Krotność = 9 poz.98*0.02+poz.103*0.02+poz.111+poz.105	m ³ m ³	 3.502	 RAZEM
						3.502
143 d.6.2		KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 poz.142	m ³ m ³	 3.502	 RAZEM
						3.502
144 d.6.2		kalk. własna	Utylizacja gruzu poz.142	m ³ m ³	 3.502	 RAZEM
						3.502
6.3			Wyposażenie			
145 d.6.3		kalk. własna	Dostawa i montaż pieca kuchennego kaflowego tradycyjnego - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM
						1.000
146 d.6.3		kalk. własna	Dostawa i montaż regału wystawowego - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM
						1.000
147 d.6.3		kalk. własna	zabudowa meblowa szafki górne i dolne długości 310cm Dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM
						1.000
148 d.6.3		kalk. własna	Zmywarka gastronomiczna wraz modernizacją z instalacji elektrycznej i wod-kan - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl kpl	 1.000	 RAZEM
						1.000

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.6.3		kalk. własna	Piekarnik elektryczny do zbudowy wraz modernizacją z instalacji elektrycznej - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
150 d.6.3		kalk. własna	Płyta grzewcza indukcyjna wraz modernizacją z instalacji elektrycznej - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
151 d.6.3		kalk. własna	Lodówka o wymiarach 60x60x 180cm - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
152 d.6.3		kalk. własna	czajnik bezprzewodowy - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
153 d.6.3		kalk. własna	kosz na śmieci z segregacją - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
154 d.6.3		kalk. własna	kosz na śmieci ze stali nierdzewnej na pedał - łazienkowy - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
155 d.6.3		kalk. własna	apteczka pierwszej pomocy wraz z wyposażeniem montaż na ścianie - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
156 d.6.3		kalk. własna	lustro łazienkowe, 70cm szerokość x 90cm wysokości - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
157 d.6.3		kalk. własna	dozowniki łazienkowe: dozownik do mydła 1 sztuka, dozownik ręczników papierowych 1 sztuka, dozownik papieru toaletowego 1 sztuki - (opis w projekcie) dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	kpl kpl	 1.000	
					RAZEM	1.000
158 d.6.3		kalk. własna	szczotka do wc - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
159 d.6.3		kalk. własna	gaśnica ABC 6kg - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
160 d.6.3		kalk. własna	żaluzje poziome wewnętrzne bambusowe, zacinające okna 1,2x1,7m - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 6	szt szt	 6.000	
					RAZEM	6.000
161 d.6.3		kalk. własna	Znak gaśnica - piktogram przeciwpożarowy fotoluminescencyjny - dostawa i montaż - zgodnie z zestawieniem wyposażenia 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000