Przedmiar – Modernizacja placu przedszkola w Soli

L.p	Podstawa	Opis	jm	nakłady
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI – wyrównanie tłuczniem podbudowy z zagęszczeniem i profilowaniem Wyliczenie ilość robót: 16,4*9,2 = 150,88 13,4*7,0 = 93,80 6,1*3,1 = 18,91 Razem 263,59 Obmiar= 264.00 m^2	M^2	264
2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) – Docelowo Grubość 3 cm Krotność = 0.75	m^2	264
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	M^2	264
4	KNNRB 6 1401-07	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowylad. 10-15 t z wytwórni do miejsca wbudowania – dod. za każdy dalszy 1 km Krotność =35	t	47