Przedmiar robót

Remont pomieszczeń w SP w Rajczy

Budowa: **Pomieszczenie nr 227 - pracownia językowa.**
Obiekt lub rodzaj robót: **Pomieszczenie nr 227 - pracownia językowa.**
Lokalizacja: **34-370 Rajcza, Rynek 2**
Inwestor: **Urząd Gminy Rajcza, ul. Góraka 1, 34-370 Rajcza**
Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż. Marek Woźnikowski**

Data opracowania:
2026-08-03

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Remont pomieszczeń w SP w Rajczy		
1	**SALA nr 277.**		
1.1	**PRACE ROZBIÓRKOWE.**		
1.1.1	Osłony okien, folią polietylenową	m2	11,235
1.1.2	Rozebranie podłóg drewnianych - listwy prześcienne	m	30,140
1.1.3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - paneli podłogowych z MDF	m2	55,201
1.1.4	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny	szt	24
1.1.5	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10˙A, wyłącznik oświetlenia	szt	1
1.1.6	Demontaż oprawki zwykłej ściennej, sufitowej lub półhermetycznej na podłożu innym niż betonowe	szt	8
1.1.7	Skucie nierówności betonu, głębokość do 1˙cm, na ścianach lub podłogach - 50%	m2	55,201
1.1.8	Ręczne przenoszenie gruzu ceglastego, do 25˙kg, do 10˙m w jednym poziomie	t	0,552
1.1.9	Ręczne przenoszenie gruzu ceglastego, do 25˙kg, dodatek za każde dalsze 10˙m (do wer. 01, 02)	t	0,552
1.1.10	Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, stolarka budowlana (surowa i ościeżnice, skrzydła itp.), do 25˙kg, do 10˙m w jednym poziomie	t	0,55
1.1.11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km	m3	1,104
1.1.12	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km	m3	1,104
1.1.13	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	1,104
1.2	**ROBOTY BUDOWLANE.**		
1.2.1	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25˙m2 (w 1 miejscu)	miejsce	8
1.2.2	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - posadzki	m2	55,201
1.2.3	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2˙mm	m2	55,201
1.2.4	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1˙mm grubości nie więcej jak do 10˙mm	m2	55,201
1.2.5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na cokoły	m2	58,215
1.2.6	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	55,201
1.2.7	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	m	1,050
1.2.8	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - sufity	m2	55,201
1.2.9	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany	m2	88,913
1.2.10	Malowanie tynków, farbą ceramiczną 3-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)	m2	144,114
1.2.11	Malowanie grzejników	m2	8
1.2.12	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5˙mm2 przelotowe podwójne	szt	24
1.2.13	Łącznik pt w puszce instalacyjnej - wyłącznik oświetlenie	szt	1
1.2.14	Oprawy oświetleniowe ledowe	kpl	8
1.2.15	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego	pomiar	1
1.2.16	Pomiar oświetlenia.	pomiar	1