

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń w SP w Soli

Budowa: **Pomieszczenie nr 4 - świetlica.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Pomieszczenie nr 4 - świetlica.**

Lokalizacja: **Sól 111**

Inwestor: **Urząd Gminy Rajcza, ul. Góraka 1, 34-370 Rajcza**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż. Marek Woźnikowski**

Data opracowania:

2026-08-03

Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	Remont pomieszczeń w SP w Soli		
1	SALA nr 4 ŚWIETLICA.		
1.1	PRACE ROZBIÓRKOWE.		
1.1.1	Oslony okien, folią polietylenową	m2	16,330
1.1.2	Rozebranie podłóg drewnianych - listwy prześcienne	m	37,560
1.1.3	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie	m2	51,304
1.1.4	Rozebranie posadzek z deszczulek, mocowanych na gwoździe - płyty OSB	m2	51,304
1.1.5	Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63`A, gniazdo podtynkowe, 2+0 bieguny	szt	35
1.1.6	Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10`A, wyłącznik oświetlenia	szt	2
1.1.7	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2	szt	1
1.1.8	Ręczne przenoszenie gruzu ceglastego, do 25`kg, do 10`m w jednym poziomie	t	1,026
1.1.9	Ręczne przenoszenie gruzu ceglastego, do 25`kg, dodatek za każde dalsze 10`m (do wer. 01, 02)	t	1,026
1.1.10	Ręczne przenoszenie elementów drewnianych, stolarka budowlana (surowa i ościeżnice, skrzydła itp.), do 25`kg, do 10`m w jednym poziomie	t	1,026
1.1.11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1`km	m3	1,026
1.1.12	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1`km ponad 1`km	m3	1,026
1.1.13	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku	m3	1,026
1.2	ROBOTY BUDOWLANE.		
1.2.1	Izolacje przeciwdźwiękowe z płytek pilśniowych dźwiękochłonnych - posadzka z płyt OSB	m2	51,304
1.2.2	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome - posadzki	m2	51,304
1.2.3	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2`mm	m2	51,304
1.2.4	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1`mm grubości nie więcej jak do 10`mm	m2	51,304
1.2.5	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem na cokoły	m2	55,060
1.2.6	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	51,304
1.2.7	Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające	m	4,200
1.2.8	Ościeżnice drzwiowe fabrycznie wykończone	szt	1
1.2.9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6`m2	m2	1,818
1.2.10	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome - sufity	m2	51,304
1.2.11	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany	m2	96,961
1.2.12	Malowanie tynków, farbą ceramiczną 3-krotnie (z 2-krotnym szpachlowaniem)	m2	148,265
1.2.13	Lakierowanie emalią olejną lub ftalową; drzwi drewniane i szafki, do 1`m2, 1-krotne - ościeża drzwiowe	m2	2,300
1.2.14	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5`mm2 przelotowe podwójne	szt	35
1.2.15	Łącznik pt w puszcze instalacyjnej - wyłącznik oświetlenie	szt	2
1.2.16	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego	pomiar	1